

Oddział w Łodzi

90-056 Łódź, ul. Roosevelta 9

GDDKiA.O/Ł-TN/ML/SPO-T/be/5.14/2007

Łódź dn. 06.03.2007 r.

**Przedsiębiorstwo Budowy
Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. zo.o.
ul. Żelazna 3
97-300 Piotrków Tryb.**

Dot. Wydania opinii o robotach zrealizowanych przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Spółka zo.o. ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Tryb.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi w nawiązaniu do pisma znak:PBDiM.ZB spr. 630.0/12/07 z dnia 22.02.2007 r. potwierdza, że **Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Spółka z o.o. w Piotrkowie Tryb.**, w roku 2006 było Wykonawcą zadania „Przebudowa drogi krajowej nr 14 Łowicz – Łódź (ul. Warszawska) z ul. Targową i Kościuszki w Strykowie wraz z budową sygnalizacji świetlnej”. Zadanie było współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu „Przebudowa szczególnie niebezpiecznych skrzyżowań na sieci dróg krajowych” ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego – TRANSPORT. Realizacja kontraktu prowadzona była w oparciu o warunki na budowę wg. FIDIC - 1999

Podstawowe dane dotyczące zrealizowanych robót:

Klasa techniczna drogi – GP

Szerokość projektowanych ulic : 10,50m

Długość odcinków : 251,82m (droga kr.Nr14) + 188,88m (droga woj. Nr 708)

Wartość robót netto – 2.235.883,98 zł.

Zakres zrealizowanych robót obejmował wykonanie :

ROBOTY DROGOWE

Usunięcie warstwy humusu i darniny 1128,00 m²

Rozbiórka chodnika z płyt betonowych 50x50x7 1326,30 m²

Rozbiórka krawężników 826,50 m

Rozbiórka obrzeży chodnikowych 901,80 m

Rozbiórka podbudowy z kostki brukowej, piasku grubego i piasku średniego z domieszką kruszywa

3008,01 m²

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 5302,20 m²

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem 3297,80 m²

Podbudowa z betonu asfaltowego 3297,80 m²

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 3661,80 m²

Warstwa ścieralna z mieszanki SMA 5070,50 m²

Frezowanie nawierzchni na grubość 4 cm 1431,79 m²

Frezowanie nawierzchni na grubość 20 cm 3008,01 m²

Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogowej geosyntetykiem 83,20 m²

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 2004,40 m²

Umocnienie powierzchniowe skarp płytami ażurowymi 312,50 m²

Oznakowanie poziome 446,90 m²
Oznakowanie pionowe 64 szt
Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy 462,60 m
Ustawienie krawężników 20x30 na ławie betonowej 826,50 m
Obrzeża chodnikowe 531,80 m

ROBOTY WOD. - KANALIZACYJNE:

Przebudowa sieci wodociągowej
Kanalizacja deszczowa
Kanalizacja sanitarna

ROBOTY ENERGETYCZNE:

Kablowe sieci energetyczne
Sygnalizacja świetlna
Oświetlenie ulic

ROBOTY TELETECHNICZNE:

Przebudowa sieci telekomunikacyjnych

Do realizacji wymienionych wyżej obiektów **Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Spółka z o.o. w Piotrkowie Tryb.** wykorzystało sprzęt i zatrudniło kadrę techniczną posiadającą zgodnie z warunkami kontraktowymi niezbędne kwalifikacje i doświadczenie w wykonawstwie tego typu robót. Wykonawca dotrzymał terminów wynikających z harmonogramu robót i bieżących ustaleń. Zadanie inwestycyjne zostało oddane do użytkowania w terminie umownym

Zamawiający ocenia Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Spółka z o.o. w Piotrkowie Tryb., ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Trybunalski pozytywnie, poświadczając niniejszym referencjami, że prace zostały wykonane zgodnie z kontraktem i należyłą starannością.

Opinię wydano na wniosek Wykonawcy.

DYREKTOR ODDZIAŁU

mgr inż. Małgorzata Jezierska

Otrzymuje:
1. A/a